

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	1	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	100,00
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	60,00
2	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	3	ΝΑΟΙΚ 22.03	m3	70,00
3	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μίας ορατής όψεως	4	ΝΑΟΙΚ 42.11.02	m3	150,00
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας ορατής όψης.	5	ΝΑΟΙΚ ΣΧ42.11.02	m3	70,00
5	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	6	ΝΑΟΙΚ 42.26	MM	390,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	7	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	37,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	8	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.300,00
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	9	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	1.600,00
9	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	10	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	50,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 05-08-2020
Ο μελετητής

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 05-08-2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Εργων & Μελετων

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 05-08-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προισταμένη Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.