

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ)				
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	1	ΝΑΟΙΚ 10.02	ton	150,00
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	2	ΝΑΟΙΚ 10.04	tonx10 m	150,00
3	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	3	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	3.000,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	4	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	300,00
5	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	5	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	30,00
6	Διαλογή των χρησίων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	6	ΝΑΟΙΚ 22.05	m3	30,00
7	Καθαρισμός-συντήρηση χώρου νεκροταφείου	7	ΝΑΟΙΚ Ν.20.01	ημ	140,00
8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	8	ΝΑΟΙΚ 22.10.02	m3	10,00
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	9	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	35,00
10	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	10	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	2.500,00
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ)				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	11	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	1.000,00
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	12	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	2.000,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	13	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	13.900,00
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	14	ΝΑΟΙΚ 42.11.03	m3	90,00
5	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	15	ΝΑΟΙΚ 47.01.02	m2	300,00
6	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	16	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	m	400,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	17	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	10.000,00
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	18	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	30,00
9	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	19	ΝΑΟΙΚ 78.95	m2	1.000,00
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	20	ΝΑΟΙΚ 71.31	m2	1.600,00
11	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	21	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	2.400,00
12	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	22	ΝΑΟΙΚ 62.21	kg	1.000,00
13	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	23	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	600,00
14	Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο ρομβοειδής οπής 3mm και διαστάσεων 4Χ4εκ	24	ΝΑΟΙΚ Ν.64.48	m2	1.200,00
15	Κικλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	25	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	m	1.000,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16/07/2020
ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16/07/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.