

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΔΟΠΟΙΑ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος	1	ΟΔΟ Σ1140	m2	30.000,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	800,00
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α04.1	m3	1.000,00
4	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	4	ΝΑΥΔΡ 4.07	m3	700,00
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	5	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	100,00
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	6	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	30,00
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	7	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	500,00
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	8	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	60,00
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	9	ΝΑΟΔΟ Β29.3.2	m3	25,00
6	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	10	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	m3	20,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	11	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	2.000,00
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	12	ΝΑΟΔΟ Β30.1	kg	3.000,00
9	Ανύψωση ή καταβίβασις υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	13	ΝΑΥΔΡ 16.22	TEM	20,00
10	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	14	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	1.000,00
11	Σιδηρά καλύμματα φρεατίων	15	ΝΑΟΔΟ ΣΧΒ49	kg	700,00
12	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	16	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.03	m	20,00
13	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	17	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05	m	10,00
14	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	18	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07	m	30,00
15	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	19	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	10,00
	1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ				
1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	20	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	500,00
2	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	21	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	7.000,00
3	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	22	ΝΑΟΔΟ Α19	m3	300,00
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	23	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	7.000,00
	1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	24	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	5.000,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	25	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	7.000,00
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	26	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	19.000,00
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	27	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	300,00
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	28	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	26.000,00
6	Αποκατάσταση-επισκευή φθορών ασφαλτικών οδοστρώματων	29	ΝΑΟΔΟ Ν08	m2	250,00
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	30	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	1.200,00
8	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	31	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6	m	10,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	32	ΝΑΟΔΟ Ε01.2.3	m	10,00

Κόρινθος 16-4-2021
ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Κόρινθος 16-4-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.