

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 1.230.000,00 EURO

Αναλυτικότερα η δημοπρατούμενη δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α) Για εργασίες εργολάβου ποσό	Ευρώ	969.288,52
β) Για απολογιστικές εργασίες	Ευρώ	6.881,80
γ) ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	Ευρώ	1.238,72
δ) Αναθεώρηση	Ευρώ	14.526,44
ε) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (β)	Ευρώ	238.064,52

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης	Ευρώ	1.230.000,00

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των ΕΥΡΩ: **1.230.000,00** από

Κωδικός Κ.Α. :

και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα για την κατασκευή του έργου προβλέπεται να γίνει:

Ο Δήμος Κορινθίων στο Σχέδιο Πόλεως Αγίου Γεωργίου και στο Ο.Τ 213 διαθέτει Κ.Χ στον οποίο προβλέπεται να γίνει ή κατασκευή του βρεφονηπιακού σταθμού, σε επιφάνεια οικοπέδου 1.476,19 Μ2.

Για την κατασκευή του έργου εκδόθηκε ή αριθμ. 204/2013 άδεια δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης τού Δήμου Κορινθίων και η υπ. αριθμ. πρωτ. 34891/3865/10-10-2018 Ενημέρωση Άδειας Δόμησης.

Το κτίριο θα είναι ισόγειο με υπόγειο.

Το ισόγειο θα είναι εμβαδού 404.75 Μ2 και το υπόγειο εμβαδού 400,05 Μ2.

Στο ισόγειο περιλαμβάνονται οι χώροι: Αίθουσα ύπνου νηπίων, χώρος αλλαγής-λουτρό βρεφών, χώρος παρασκευής γάλακτος, αίθουσα απασχόλησης βρεφών, γραφείο διεύθυνσης, χώρος προσωπικού, κουζίνα-τραπεζαρία, χώρος WC ΑΜΕΑ, WC προσωπικού, αίθουσα απασχόλησης νηπίων/ΑΜΕΑ, χώρος WC -λουτρού νηπίων, αίθουσα αναμονής - πολλαπλών χρήσεων.

Το υπόγειο περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

Επίσης θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με την φύτευση με γκαζόν μερικών δένδρων , θά τοποθετηθούν μερικά παγάκια και θα γίνει περίφραξη περιμετρικά τού περιβάλλοντα χώρου τού Βρεφονηπιακού σταθμού, και τμήμα πλακόστρωτου.

Χώρος λήψης υλικών οδοστρωσίας Λατομείο περιοχή «Γκα» Αθικίων (13,80km).

Το σύνολο των προϊόντων εκσκαφών θα μεταφερθούν στο πλησιέστερο αδειοδοτημένο ΑΕΚΚ με Αριθμό Γνωστοποίησης 1152936 (ver. 0), που βρίσκεται σε απόσταση 13,80km από την θέση του έργου.

Για την κατασκευή επιχωμάτων θα χρησιμοποιηθούν υλικά προέλευσης δανειοθαλάμου

Τα απολογιστικά της μελέτης υπολογίστηκαν ως εξής:

$(AT1 + AT3) \times 1,60 \text{tn/m}^3 \times 1,90 \text{€/tn} = (1.980,00 + 50,00) \times 1,60 \text{tn/m}^3 \times 1,90 \text{€/tn} = 6.171,20 \text{€}$

$AT2 \times 1,70 \text{tn/m}^3 \times 1,90 \text{€/tn} = 220,00 \times 1,70 \text{tn/m}^3 \times 1,90 \text{€/tn} = 710,60 \text{€}$

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

6.881,80€

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών


1.238,72€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 04 -02-2021



Νικόλαος Κουίνης
Πολ/κός μηχαν/κός Τ.Ε



Ελένη Σαββανού
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ