

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	1	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	188,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	460,00
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως	3	ΝΑΟΙΚ 22.03	m3	56,00
2	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μίας ορατής όψεως	4	ΝΑΟΙΚ 42.11.02	m3	360,00
3	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας ορατής όψης χωρίς το κόστος των λίθων.	5	ΝΑΟΙΚ ΣΧ42.11.02	m3	56,00
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	6	ΝΑΟΙΚ 42.11.03	m3	105,00
5	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	7	ΝΑΟΙΚ 42.26	MM	1.190,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	8	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	2.000,00
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	9	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	24.000,00
8	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	10	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	m3	102,00
9	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	11	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	m3	388,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22-04-2021
Ο μελετητής

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22-04-2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Εργων & Μελετων

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22-04-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προισταμένη Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.