

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Απόξεση ασφαλικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	1	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	1.000,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	230,00
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	3	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	4,00
	1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	4	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	120,00
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	5	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	5.100,00
3	Επιστρώσεις με κυβόλιθους τεχνητής παλαίωσης, ορθογωνικής διατομής διαστάσεων (μ*π*υ) 20*10*6 cm, σε γήινες αποχρώσεις	6	ΝΑΟΙΚ Σ178.96.Κ	m2	1.000,00
4	Υδροβολή και αδιαβροχοποίηση επιφανειών με πίεση 100bar	7	ΝΑΥΔΡ Ν110.18	m2	916,00
5	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	8	ΝΑΟΔΟ Β49	kg	1.000,00
6	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 315 mm	9	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.06	m	40,00
7	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	10	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	2,00
8	Ανύψωση ή καταβίβασις υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα.	11	ΝΑΥΔΡ 16.22	TEM	10,00
	2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	12	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01	TEM	6,00
2	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα	13	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.02	TEM	18,00
3	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	14	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	TEM	1,00
4	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	15	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	TEM	8,00
5	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6mm	16	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.02	m	30,00
6	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	17	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	m	30,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	18	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	TEM	4,00
8	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm2	19	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	m	50,00

Κόρινθος 25-11-2021

Οι μελετητές

Κόρινθος 25-11-2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ

Κόρινθος 25-11-2021

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Αν. Προισταμένη Δ/σης Τ.Υ. &
Πολεοδομίας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜSc