

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	ΠΡΣ 5354	1	ΤΕΜ	7,00	80,00	560,00	
2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.6	ΠΡΣ 5354	2	ΤΕΜ	3,00	180,00	540,00	
3	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΑΟΔΟ Α01	ΝΟΔΟ 1110	3	m3	3.000,00	3,43	10.290,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	4	m3	380,00	7,55	2.869,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	5	m3	60,00	31,05	1.863,00	
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	6	m3	20,00	173,05	3.461,00	
7	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	7	m2	7,40	16,80	124,32	
8	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	8	kg	194,00	0,35	67,90	
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	9	m3	148,00	7,55	1.117,40	
10	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	10	m3	30,00	14,35	430,50	
11	Χειρονακτική εκσκαφή μετα προσοχής σε σιδηροδρομική γραμμή	ΝΑΟΙΚ Ν\20.01		11	HME PA	40,00	62,99	2.519,60	
12	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	12	tonx1 0m	500,00	2,00	1.000,00	
13	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	13	ton	200,00	1,65	330,00	
14	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	14	m2	452,00	7,90	3.570,80	
15	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	15	m2	106,00	5,60	593,60	
	Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							29.337,12	29.337,12
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	16	m3	10,00	78,00	780,00	
	Σε μεταφορά							780,00	29.337,12

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							780,00	29.337,12
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	17	m3	40,16	106,00	4.256,96	
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	18	m3	93,54	90,00	8.418,60	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	19	m3	70,88	90,00	6.379,20	
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ B29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	20	m3	46,00	89,80	4.130,80	
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	21	m2	44,00	22,50	990,00	
7	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	22	m2	100,00	13,50	1.350,00	
8	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ 38.04	ΟΙΚ 3821	23	m2	62,00	22,50	1.395,00	
9	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	ΝΑΟΙΚ 38.10	ΟΙΚ 3841	24	m2	103,00	5,60	576,80	
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	25	kg	7.000,00	1,07	7.490,00	
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	26	kg	3.000,00	1,01	3.030,00	
12	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	27	m2	20,00	2,20	44,00	
13	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	ΝΑΟΔΟ B95.1	ΟΔΟ 2412	28	m2	18,00	86,50	1.557,00	
	Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							40.398,36	40.398,36
	1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Γ03	ΝΟΔΟ 3121B	29	m3	406,11	14,00	5.685,54	
2	Κατασκευή βάσης από ρύζι λατομείου	ΝΑΟΔΟ Γ02		30	m3	203,05	10,00	2.030,50	
3	Κατασκευή σταθεροποιημένου χωμάτινου δαπέδου	ΝΑΟΙΚ Ν\78.95		31	m2	4.100,00	19,00	77.900,00	
4	Οριοθέτηση επιφάνειας χωμάτινου δαπέδου , ποδηλατόδρομου με ανοξείδωτη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ Ν\78.90		32	m	500,00	27,00	13.500,00	
	Σε μεταφορά							99.116,04	69.735,48

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							99.116,04	69.735,48
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	33	m2	280,00	1,50	420,00	
6	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ 78.95	ΟΙΚ 7316	34	m2	138,00	33,70	4.650,60	
7	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	ΝΑΟΙΚ 73.92	ΟΙΚ 7373.1	35	m2	710,00	28,00	19.880,00	
8	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ 7452	36	m2	119,00	45,00	5.355,00	
9	Επισκευή αρμολογήματος κατεργασμένων ή ακατέργαστων όψεων αργολιθοδομών ή γωνιολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ Ν171.5		37	m2	40,00	35,00	1.400,00	
10	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδίστα με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	38	m2	193,00	11,20	2.161,60	
11	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	39	m2	17,00	14,60	248,20	
12	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	40	m2	6,00	45,00	270,00	
13	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	41	m2	4,40	175,00	770,00	
14	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	ΝΑΟΙΚ 65.01.02	ΟΙΚ 6501	42	m2	3,00	200,00	600,00	
15	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.22.02	ΟΙΚ 7609.2	43	m2	3,00	45,00	135,00	
16	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	44	m2	3,00	45,00	135,00	
17	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	ΟΙΚ 7534	45	m2	2,00	95,00	190,00	
18	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	46	m2	30,00	3,90	117,00	
19	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	47	m2	67,00	9,00	603,00	
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	48	m2	198,00	10,10	1.999,80	
	Σε μεταφορά							138.051,24	69.735,48

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	138.051,24	69.735,48
21	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.71.02	ΟΙΚ 7771	49	m2	10,00	13,50	135,00	
22	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού	ΝΑΟΙΚ 77.20.05	ΟΙΚ 7744	50	m2	140,00	2,20	308,00	
23	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	51	m2	140,00	6,70	938,00	
24	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	52	kg	15,00	4,50	67,50	
25	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	53	MM	50,00	12,30	615,00	
26	Κιγκλιδώματα αλουμινίου σωληνωτής διατομής, οψής inox	ΝΑΟΙΚ Ν\64.01		54	MM	120,00	85,00	10.200,00	
27	Σιδηρές μικροκατασκευές.	ΝΑΟΙΚ Ν.64.03	ΟΙΚ 6403	55	kg	100,00	6,70	670,00	
28	Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	ΝΑΟΙΚ 61.11	ΟΙΚ 6111	56	kg	535,00	1,70	909,50	
29	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης	ΝΑΟΙΚ ΣΧ51.02	ΟΙΚ 5102	57	μ	121,00	42,25	5.112,25	
30	Ξύλινη πόρτα περιφραξης	ΝΑΟΙΚ Ν\51.02		58	TEM AX	2,00	312,00	624,00	
31	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	59	m2	430,00	31,50	13.545,00	
32	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	60	m2	4,00	33,50	134,00	
33	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.31.03	ΟΙΚ 7331	61	m2	45,00	45,00	2.025,00	
34	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	62	MM	20,00	4,50	90,00	
35	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	63	m	50,00	9,60	480,00	
36	Κατασκευή κρασπέδων από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51ΣΧ	ΝΑΟΔΟ 2921	64	m	50,00	11,00	550,00	
37	Πλακίδια όδευσης τυφλών	ΝΑΟΙΚ Ν\73.16		65	m2	42,00	17,50	735,00	
38	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΝΑΟΔΟ Β82	ΝΟΔΟ 2922	66	TEM	3,00	115,00	345,00	
39	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Β49	ΥΔΡ 6752	67	kg	2.000,00	1,45	2.900,00	
40	Σιδηρά καλύμματα φρεατίων	ΝΑΟΔΟ ΣΧΒ49	ΥΔΡ 6752	68	kg	2.500,00	2,00	5.000,00	
41	Φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων	ΝΑΥΔΡ ΣΧ.16.14.01		69	TEM	4,00	185,00	740,00	
42	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	70	TEM	30,00	40,30	1.209,00	
							Σε μεταφορά	185.383,49	69.735,48

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							185.383,49	69.735,48
43	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ W.P.C. - DECK	ΝΑΟΙΚ Ν\52.81		71	m2	35,00	70,00	2.450,00	
44	Κατασκευή αντιολισθηρού (ακρυλικού) δαπέδου εξωτερικού χώρου	ΝΑΟΙΚ Σ\79.05		72	m2	2.106,95	19,00	40.032,05	
45	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	73	m2	2.106,95	7,85	16.539,56	
46	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269A	74	m	500,00	1,00	500,00	
47	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06	ΥΔΡ 6551.6	75	m	50,00	103,00	5.150,00	
48	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4. Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN 400 mm	ΝΑΥΔΡ 12.29.01.07	ΥΔΡ 6711.6	76	m	50,00	28,90	1.445,00	
Σύνολο : 1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								251.500,10	251.500,10
1.4. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ									
1	Καθιστικά - Παγκάκια Παγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα	ΝΑΠΡΣ Β10.10	ΟΙΚ 5104	77	ΤΕΜ	50,00	480,00	24.000,00	
2	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.3	ΟΙΚ 5104	78	ΤΕΜ	30,00	240,00	7.200,00	
3	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	ΝΑΠΡΣ Β09.1	ΟΙΚ 5104	79	m2	50,00	60,00	3.000,00	
4	Όργανο έκτασης ποδιών	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.Ο1		80	ΤΕΜ ΑΧ	1,00	1.900,00	1.900,00	
5	Όργανο βάδισης (stepper)	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.Ο2		81	ΤΕΜ ΑΧ	1,00	1.950,00	1.950,00	
6	Όργανο πιέσεων ώμων	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.Ν.Ο3		82	ΤΕΜ ΑΧ	1,00	1.800,00	1.800,00	
7	Όργανο έλξεων ώμων	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.Ο4		83	ΤΕΜ ΑΧ	1,00	1.800,00	1.800,00	
8	Όργανο ποδηλάτου	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.Ο5		84	ΤΕΜ ΑΧ	1,00	1.850,00	1.850,00	
9	Όργανο ελλειπτικής κίνησης ποδιών	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.Ο6		85	ΤΕΜ ΑΧ	1,00	2.000,00	2.000,00	
10	Όργανο με παράλληλες μπάρες	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.Ο7		86	ΤΕΜ ΑΧ	1,00	1.500,00	1.500,00	
11	Όργανο εκτάσεων	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.Ο8		87	ΤΕΜ ΑΧ	1,00	1.650,00	1.650,00	
12	Όργανο βάδισης αέρος	ΝΑΠΡΣ Ν\Β12.Ο9		88	ΤΕΜ ΑΧ	1,00	1.700,00	1.700,00	
13	Ξύλινη Κούνια δύο θέσεων και ΑΜΕΑ (φωλιά)	ΝΑΠΡΣ Ν\13.9		89	ΤΕΜ	1,00	1.625,00	1.625,00	
Σε μεταφορά								51.975,00	321.235,58

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							51.975,00	321.235,58
14	Ξύλικνη Κούνια δύο θέσεων	ΝΑΠΡΣ Ν\13.8		90	ΤΕΜ	1,00	620,00	620,00	
15	Ξύλινη Τραμπάλα 4 θέσεων	ΝΑΠΡΣ Ν\13.10		91	ΤΕΜ	1,00	460,00	460,00	
16	Σύνθετο αναρριχητικό όργανο	ΝΑΠΡΣ Ν\13.12		92	ΤΕΜ	1,00	4.900,00	4.900,00	
17	Σύνθετο όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων	ΝΑΠΡΣ Ν\13.11		93	ΤΕΜ	1,00	12.350,00	12.350,00	
18	Χυτό δάπεδο ασφαλείας 100 mm από EPDM (περιλαμβάνεται και η υπόβαση)	ΝΑΠΡΣ Ν\13.14		94	m2	549,00	135,00	74.115,00	
19	Διαδραστικό Χυτό παιχνίδι μέλλισα mini	ΝΑΠΡΣ Ν\13.15		95	ΤΕΜ	1,00	2.080,00	2.080,00	
20	Διαδραστικό χυτό παιχνίδι σκύλος mini	ΝΑΠΡΣ Ν\13.16		96	ΤΕΜ	1,00	2.080,00	2.080,00	
21	Διαδραστικό χυτό παιχνίδι σκαντζόχοιρος mini	ΝΑΠΡΣ Ν\13.17		97	ΤΕΜ	1,00	2.145,00	2.145,00	
22	Διαδραστικό παιχνίδι κάβουρας	ΝΑΠΡΣ Ν\13.18		98	ΤΕΜ	1,00	3.575,00	3.575,00	
23	Χυτόπαιχνίδι κουτσό με αριθμούς	ΝΑΠΡΣ Ν\13.19		99	ΤΕΜ	1,00	1.105,00	1.105,00	
24	Χυτό 2d παιχνίδι κουτσό-δέντρο με αριθμούς	ΝΑΠΡΣ Ν\13.20		100	ΤΕΜ	1,00	430,00	430,00	
25	Σταντ Ποδηλάτων μεταλλικό με σπιραλ 10 θέσεων	ΝΑΠΡΣ Ν\13.21		101	ΤΕΜ	6,00	520,00	3.120,00	
26	όργανο περιστροφικής κίνησης & ταλάντωσης.	ΝΑΠΡΣ Ν\13.22		102	ΤΕΜ	1,00	2.250,00	2.250,00	
27	Σύνθετο μεταλλικό όργανο πολλαπλών δραστηριοτήτων	ΝΑΠΡΣ Ν\13.23		103	ΤΕΜ	1,00	1.625,00	1.625,00	
	Σύνολο : 1.4. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							162.830,00	162.830,00
	1.5. ΦΥΤΕΥΣΗ								
1	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240	104	ΤΕΜ	143,00	2,50	357,50	
2	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	105	m3	1.400,00	8,50	11.900,00	
3	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	ΝΑΠΡΣ Β01	ΥΔΡ 6752	106	kg	1.650,00	3,50	5.775,00	
4	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα	ΝΑΠΡΣ Α10	ΠΡΣ 2111	107	m	500,00	0,80	400,00	
5	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.1.3	ΗΛΜ 8	108	m	700,00	0,45	315,00	
6	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm	ΝΑΠΡΣ Η01.2.3	ΗΛΜ 8	109	m	500,00	0,80	400,00	
7	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1	ΗΛΜ 8	110	ΤΕΜ	15,00	32,00	480,00	
8	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος	ΝΑΠΡΣ Η08.1.1	ΗΛΜ 8	111	ΤΕΜ	50,00	0,22	11,00	
9	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	ΠΡΣ 1140	112	στρ.	8,00	105,00	840,00	
10	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους	ΝΑΠΡΣ Γ02	ΠΡΣ 1620	113	m3	3,60	5,00	18,00	
	Σε μεταφορά							20.496,50	484.065,58

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							20.496,50	484.065,58
11	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	ΠΡΣ 5120	114	ΤΕΜ	143,00	1,50	214,50	
12	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.1	ΠΡΣ 5130	115	ΤΕΜ	6.756,00	0,60	4.053,60	
13	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	ΠΡΣ 5210	116	ΤΕΜ	143,00	1,30	185,90	
14	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	ΝΑΠΡΣ Ε09.1	ΠΡΣ 5220	117	ΤΕΜ	6.756,00	0,40	2.702,40	
15	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12	ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.3	ΗΛΜ 52	118	ΤΕΜ	1,00	280,00	280,00	
16	Δένδρα, κατηγορίας Δ7, Ακακία αισχηνητιλή (Μιμόζα Νικαίας), <i>Acacia dealbata</i>	ΝΑΠΡΣ ΦΔ01.7.1	ΠΡΣ 5210	119	ΤΕΜ	10,00	120,00	1.200,00	
17	Δένδρα, κατηγορίας Δ7, Γιακαράντα, <i>Jacaranta mimosaeifolia</i>	ΝΑΠΡΣ ΦΔ01.7.12	ΠΡΣ 5210	120	ΤΕΜ	11,00	120,00	1.320,00	
18	Δένδρα, κατηγορίας Δ7, Ιτιά κλαίουσα, <i>Salix babylonica</i>	ΝΑΠΡΣ ΦΔ01.7.23	ΠΡΣ 5210	121	ΤΕΜ	6,00	120,00	720,00	
19	Δένδρα, κατηγορίας Δ7, Μαγνόλια μεγανθής, <i>Magnolia grandiflora</i> , μπάλα χώματος 24 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα	ΝΑΠΡΣ ΦΔ01.7.43	ΠΡΣ 5210	122	ΤΕΜ	20,00	120,00	2.400,00	
20	Δένδρα, κατηγορίας Δ7, Πικροδάφνη, <i>Nerium oleander</i>	ΝΑΠΡΣ ΦΔ01.7.54	ΠΡΣ 5210	123	ΤΕΜ	80,00	120,00	9.600,00	
21	Δένδρα, κατηγορίας Δ7, Προύμνη, <i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	ΝΑΠΡΣ ΦΔ01.7.57	ΠΡΣ 5210	124	ΤΕΜ	16,00	120,00	1.920,00	
22	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Φωτίνια, <i>Photinia x fraseri</i> , μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,20	ΝΑΠΡΣ ΦΔ02.4.83	ΠΡΣ 5210	125	ΤΕΜ	1.689,00	14,00	23.646,00	
23	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Πολύγαλα, <i>Polygala myrtifolia</i> , μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,00	ΝΑΠΡΣ ΦΔ02.4.60	ΠΡΣ 5210	126	ΤΕΜ	1.689,00	14,00	23.646,00	
24	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Αγγελική μικρόφυλλη, <i>Pittosporum heterophyllum</i> , μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,00	ΝΑΠΡΣ ΦΔ02.4.4	ΠΡΣ 5210	127	ΤΕΜ	1.689,00	14,00	23.646,00	
25	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Κέρρια, <i>Kerria japonica</i> , μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος >1,00 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,50	ΝΑΠΡΣ ΦΔ02.4.36	ΠΡΣ 5210	128	ΤΕΜ	1.689,00	14,00	23.646,00	
26	Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α5, Βουκαμβίλια, <i>Bougainvillea spp.</i> , μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα	ΝΑΠΡΣ ΦΔ03.5.4	ΠΡΣ 5220	129	ΤΕΜ	6,00	30,00	180,00	
27	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Ε13.2	ΠΡΣ 5510	130	στρ.	4,90	5.500,00	26.950,00	
	Σε μεταφορά							166.806,90	484.065,58

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							166.806,90	484.065,58
28	Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτοματοποιημένο σύστημα)	ΝΑΗΛΜ ΣΤ02.2.5	ΠΡΣ 5522	131	στρ.	4,90	0,95	4,66	
	Σύνολο : 1.5. ΦΥΤΕΥΣΗ							166.811,56	166.811,56
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								650.877,14
	2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	2.1. ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ								
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01	ΗΛΜ 101	132	ΤΕΜ	12,00	1.000,00	12.000,00	
2	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 15,00 m	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.05	ΗΛΜ 101	133	ΤΕΜ	25,00	1.600,00	40.000,00	
3	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, με βραχίονα	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.04	ΗΛΜ 103	134	ΤΕΜ	12,00	586,00	7.032,00	
4	Προβολείς (LED) ισχύος 80 - 110 W, με βραχίονα	ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.06	ΗΛΜ 103	135	τεμ.	48,00	613,00	29.424,00	
5	Σποτ οροφής (LED) ισχύος 7-15W, εξωτερικών χώρων	ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.40.02	ΗΛΜ 103	136	τεμ.	22,00	370,00	8.140,00	
6	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01	ΗΛΜ 52	137	ΤΕΜ	2,00	2.500,00	5.000,00	
7	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΝΟΔΟ 2548	138	ΤΕΜ	40,00	60,00	2.400,00	
8	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπειρώμα 2½") και πάχους 3,6mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.02	ΗΛΜ 5	139	m	60,00	16,00	960,00	
9	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	ΗΛΜ 5	140	m	200,00	7,50	1.500,00	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	ΗΛΜ 45	141	ΤΕΜ	5,00	120,00	600,00	
11	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m	ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01	ΗΛΜ 101	142	ΤΕΜ	30,00	70,00	2.100,00	
12	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02	ΗΛΜ 102	143	m	150,00	4,60	690,00	
13	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04	ΗΛΜ 102	144	m	200,00	12,50	2.500,00	
14	Φωτιστικό σώμα (LED), τοίχου ή οροφής, στεγανό IP 66, ισχύος 10-15W.	ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.10.01	ΗΛΜ 60	145	ΤΕΜ	30,00	150,00	4.500,00	
15	Ταινία (LED), αρχιτεκτονικού φωτισμού, στεγανή IP66	ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.10.03	ΗΛΜ 60	146	μ	200,00	40,00	8.000,00	
16	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό, διαστάσεων 100 x 100 mm, ορατό (εξωτερικών χώρων)	ΑΤΗΕ Ν\8735.2.3	ΗΛΜ 41	147	τεμ.	30,00	35,00	1.050,00	
	Σε μεταφορά							125.896,00	650.877,14

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							125.896,00	650.877,14
17	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm, ορατός (εξωτερικών χώρων)	ΑΤΗΕ ΝΙ8732.1.3	ΗΛΜ 41	148	μ	150,00	12,00	1.800,00	
18	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κυκλείου και wc αναπηρών	ΝΑΗΛΜ Ν.ΣΧΕΤ		149	ΤΕΜ	1,00	910,00	910,00	
	Σύνολο : 2.1. ΦΩΤΙΣΜΟΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ							128.606,00	128.606,00
	2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ								
1	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8101.1	ΗΛΜ 11	150	ΤΕΜ	1,00	13,24	13,24	
2	Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο	ΑΤΗΕ ΝΙ8160.5	ΗΛΜ 17	151	ΤΕΜ	1,00	27,89	27,89	
3	Σιφώνι δαπέδου από πλαστικό PVC, με εσχάρα inox, 120X120 mm	ΑΤΗΕ ΝΙ8046.2	ΗΛΜ 8	152	ΤΕΜ	1,00	46,80	46,80	
4	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΗΛΜ 13	153	ΤΕΜ	1,00	60,63	60,63	
5	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, μεταλλικό επιχρωμιωμένο διπλό	ΑΤΗΕ ΣΙ8175.2		154	τεμ.	1,00	18,00	18,00	
6	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό Ρ.Υ.Υ. Φ 50 mm	ΑΤΗΕ ΝΙ8042.1.3	ΗΛΜ 8	155	m	4,00	13,77	55,08	
7	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.7	ΗΛΜ 8	156	m	8,00	22,85	182,80	
8	Μηχανοσφίφωνα πλαστικός από PVC Φ 160 mm, πλήρως τοποθετημένος	ΑΤΗΕ ΝΙ8045.1.1	ΗΛΜ 9	157	ΤΕΜ	1,00	200,00	200,00	
9	Φρεάτιο επισκέψεως απο σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα, βαρέως τύπου, Φρεάτιο επισκέψεως απο σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσιδηρούν κάλυμμα, βαρέως τύπου, διαστάσεων 50X50 cm, βάθους 70 cm	ΑΤΗΕ ΝΙ9307.4	ΗΛΜ 10	158	ΤΕΜ	1,00	190,00	190,00	
10	Εγκατάσταση αποχέτευσης κτιρίου	ΝΑΥΔΡ ΝΙΑΠΟΚΟ		159	αποκ	1,00	2.000,00	2.000,00	
11	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης με δοχείο πλύσεως και κατάλληλο κάθισμα	ΑΤΗΕ Ν8151.2	ΗΛΜ 14	160	ΤΕΜ	1,00	570,00	570,00	
12	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42X60cm	ΑΤΗΕ Ν8168.2	ΗΛΜ 13	161	ΤΕΜ	1,00	25,60	25,60	
13	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	ΑΤΗΕ 8169.1.2	ΗΛΜ 13	162	ΤΕΜ	1,00	21,05	21,05	
14	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	ΑΤΗΕ 8178.2.1	ΗΛΜ 14	163	ΤΕΜ	1,00	17,05	17,05	
15	Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	ΑΤΗΕ ΑΜΕΑ.1	ΗΛΜ 14	164	ΤΕΜ	1,00	255,00	255,00	
16	Λοιπός εξοπλισμός ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ ΝΙΑΜΕΑ		165	κ.α.	1,00	500,00	500,00	
	Σε μεταφορά							4.183,14	779.483,14

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							4.183,14	779.483,14
17	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ	ΑΤΗΕ Ν8174.1	ΗΛΜ 13	166	ΤΕΜ	1,00	68,00	68,00	
18	Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70Χ55 cm	ΑΤΗΕ Ν8160	ΗΛΜ 17	167	ΤΕΜ	1,00	650,00	650,00	
19	Υδραυλική εγκατάσταση κλυκείου και wc αναπηρών	ΝΑΥΔΡ Ν.ΣΧΕΤ		168	ΤΕΜ	1,00	500,00	500,00	
	Σύνολο : 2.2. ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ							5.401,14	5.401,14
	Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								134.007,14
	Άθροισμα								784.884,28
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	141.279,17
	Άθροισμα								926.163,45
	Απρόβλεπτα							15,00%	138.924,52
	Άθροισμα								1.065.087,97
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								6.445,79
	Άθροισμα								1.071.533,76
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								1.160,24
	Άθροισμα								1.072.694,00
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								3.918,90
	Άθροισμα								1.076.612,90
	ΦΠΑ							24,00%	258.387,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								1.335.000,00

Κόρινθος 08-12-2021
Οι μελετητές

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Κόρινθος 08-12-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊ/νη Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.